



Beispielbilder einer Dachentwässerung mittels einer bepflanzten Versickerungsmulde

Aufbau: ca. 15 cm Oberboden
Geovlies
ca. 20 cm Kies 16/32
Geovlies

Zuleitung: Kleinsteinpflaster in Beton, fest verfugt, als Rinne, Kiesel am Auslauf

