

# Entsiegelung - Definitionen der Modellszenarien für die Investitionskosten

Szenarien Investitionskosten	Szenario 1	Szenario 2	Szenario 3
Beschreibung Szenario	Stadtplatz, gepflasterte Teilfläche mit Gehwegpflaster entsiegeln zu Wiese, keine Versickerungsanlage, darunter gewachsener Boden, Aufbringung Oberboden und Rasensaat	Industriefläche, gepflasterte Teilfläche entsiegeln zu Wiese, keine Versickerungsanlage, Bodenaustausch, Aufbringung Oberboden und Rasensaat	Innenhofentsiegelung/ Schulhofentsiegelung, asphaltierte Fläche aufnehmen, darunter 50 cm Aufschüttung, Bodenaustausch >Z2, Aufbringung Oberboden und Rasensaat
<i>Fläche</i>			
A	500 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>
<i>Boden / Bedingungen</i>			
Oberfläche 1 vorhanden	Gehwegpflaster	Doppel-T-V erbundpflasterstein	Asphalt
Anteil Oberfläche 1	100 %	100 %	100 %
Höhe Oberfläche 1	0,40 m	0,75 m	0,75 m
Höhe Auffüllung	0,00 m	0,00 m	0,50 m
Anteil Bodenklasse 3	100 %	100 %	50 %
Anteil Bodenklasse 4	0 %	0 %	50 %
>Z2 Aushub	0 %	0 %	20 %
Beprobung nach LAGA	nein -	nein -	ja -
Abbruch von Beton/Mauerwerk	0,00 m <sup>3</sup>	0,00 m <sup>3</sup>	6,00 m <sup>3</sup>